

Стройка: Разработка проектно-сметной документа-ции перевода многоквартирных домов на индивидуальное жилищное строительство по ул. Строителей д. 16 в р.п. Рузичи  
и по уста-новке котлов наружной установки по ул. Строителей д. 16 в р.п. Рузичи

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**

(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение жилого дома по ул. Строителей, 10

Основание: Чертежи 09/014-ГСВ, спецификации

Сметная стоимость: **516.672** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.797** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **7.662** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Волгоградской области (эталон)" с пересчетом в текущие цены 1 кв. 2014г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не облсл. машин, чел.ч	
					всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

**Раздел 1. Наружное газоснабжение**

1.	E24-02-090-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	1.5	<u>865.11</u> 330.08	<u>307.88</u>	1 298	495	<u>462</u>	<u>33.82</u>	<u>50.73</u>	
2.	E46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.15	<u>1 141.32</u> 327.34	<u>813.98</u> 112.68	171	49	<u>122</u> 17	<u>36.21</u> 11.37	<u>5.4315</u> 1.7055	
3.	E46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.16	<u>2 941.64</u> 878.06	<u>2 063.58</u> 281.64	470	140	<u>330</u> 45	<u>97.13</u> 28.42	<u>15.5408</u> 4.5472	
4.	E16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.834	<u>2 765.78</u> 292.72	<u>57.25</u> 2.00	2 307	244	<u>48</u> 2	<u>30.91</u> 0.15	<u>25.77894</u> 0.1251	
5.	E16-02-003-04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.11	<u>3 251.78</u> 292.72	<u>57.25</u> 2.00	357	32	<u>6</u>	<u>30.91</u> 0.15	<u>3.4001</u> 0.0165	
6.	E16-02-003-05	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.466	<u>3 735.44</u> 292.72	<u>57.25</u> 2.00	1 741	136	<u>27</u> 1	<u>30.91</u> 0.15	<u>14.40406</u> 0.0699	
7.	C301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	12.6	<u>12.60</u>		159					



8. E13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.122	607.84	111.40	11.78	0.20	7.4	1.4	10	11	5.11	0.001	Формат
9. E13-03-004-26	Поправки: ПЗ: *2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.122	1 006.28	68.40	8.28	0.20	122	8	1	3.83	0.00122	0.10770	
10. C302-1832	Поправки: ПЗ: *2 Кран шаровой муфтовый 1Б126к, диаметром 20 мм с защитным устройством	шт.	16	50.55				809						
11. E22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 50 мм	1 т фасонных частей	0.012	24 001.02	12 128.30			288	46	146	353.8	4.2456		
12. C103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-0.012	3 863.50	1 373.06			-86		16	103.16	1.23792		
13. C507-1972	Отводы 90 град. диаметром условного прохода до 40 мм	шт.	20	14.36				287						
14. C302-1231	Соединения на стоне стальные: переходы, диаметром 32х20 мм	шт.	2	4.90				10						
15. C302-1232	Соединения на стоне стальные: переходы, диаметром 40х32 мм	шт.	2	5.82				12						
16. E16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм	1 соединение	16	121.93	9.37	3.66		1 951	150	59	0.96	15.36		
17. C101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0128	12 736.55				-163						
18. C507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-32	48.28				-1 545						
19. C507-3508;	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-20С	шт.	16	393.19				6 291						
20. E19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	1.41	435.86	387.39			614	546		34.9	49.209		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1														
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15 167	1 860	1 202	81	185.21508						
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЧЕНКАХ -				6 578				7.70456						
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 578										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 951	1 298	1 062	78	126.27198						
								7.49306						











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						32 873	5 502	2 506	586.31349
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								219	18.073182
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						1 717			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 717			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 717			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 21; %=130 - по стр. 24, 33, 37; %=128 - по стр. 32, 43; %=90 - по стр. 41, 42)						3 420	1 359	1 354	130.66304
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 21, 41, 42; %=89 - по стр. 24, 33, 37; %=83 - по стр. 32, 43)						1 891		159	13.528932
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 253			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						6 564			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 22, 23, 30, 31, 39)						27 736	4 143	1 152	455.65045
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 22, 23, 30, 31, 39)						5 381		60	4.54425
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 488			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						36 605			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						44 886			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						7 272			
Наименование не задано!						4 741			
Пересчет в текущие цены									
НДС						6.83			
ВСЕГО по смете						55 183			
						306 571			
						18			
						361 754			

ИТОГО ПО СМЕТЕ						48 040	7 362	3 708	771.52857
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								300	25.777742
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						8 295			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						8 295			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						8 295			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 11, 24, 33, 37; %=110 - по стр. 2, 3, 21; %=90 - по стр. 8, 9, 41, 42; %=128 - по стр. 20, 32, 43)						6 371	2 657	2 416	256.93502
						3 612		237	21.021992



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 1, 11, 24, 33, 37; %=70 - по стр. 2, 3, 8, 9, 21, 41, 42; %=83 - по стр. 20, 32, 43)						2 394				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						12 377				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 4-6, 16, 22, 23, 30, 31, 39)						33 374	4 705	1 292		514 591,55
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 4-6, 16, 22, 23, 30, 31, 39)						6 104		63		4 755,75
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 958				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						43 436				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						64 108				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						9 716				
	Пересчет в текущие цены						6 352				
	НДС			6.83			437 858				
	ВСЕГО по смете			18			78 814				
							516 672				

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)